

## งวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง      จ้างปรับปรุงห้องส่องกล้อง ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย

สถานที่ก่อสร้าง      โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

จำนวนงวดงาน      ๗ งวด

ระยะเวลาการก่อสร้าง   ๑๕๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

- งวดที่ ๑      จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้าของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
                  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
                  ๑.๑ จัดทำแบบ Shop Drawing, Material Approve และแผนเข้าดำเนินงาน  
                  โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนเข้าดำเนินการ  
                  ๑.๒ งานกันปิดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ป้องกันเรื่องฝุ่นและเสียงแล้วเสร็จ  
                  ๑.๓ งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางและเคลียร์พื้นที่  
                  ๑.๔ งานสำรวจและวางผังส่วนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ  
                  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒      จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
                  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
                  ๒.๑ งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ ๗๕%  
                  ๒.๒ งานเดินท่อระบบประปา – สุขาภิบาล ส่วนที่อยู่ในผนัง แล้วเสร็จ ๗๕%  
                  ๒.๓ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ส่วนที่อยู่ในผนัง แล้วเสร็จ ๕๐%  
                  ๒.๔ วาง SLEEVE ท่องานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ  
                  และระบบสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ๕๐%  
                  ๒.๕ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ส่วนภายนอกผนัง แล้วเสร็จ ๒๕%  
                  ๒.๖ งานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๕%  
                  ๒.๗ งานเดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๒๕%  
                  ๒.๘ งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๕%  
                  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓      จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
                  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
                  ๓.๑ งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ  
                  ๓.๒ งานฉาบปูนผนังภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จ ๕๐%  
                  ๓.๓ งานเดินท่อระบบประปา – สุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด  
                  ๓.๔ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด  
                  ๓.๕ งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๒๕%  
                  ๓.๖ งานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด  
                  ๓.๗ งานเดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๕๐%  
                  ๓.๘ งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด  
                  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔...

- งวดที่ ๔      จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
๔.๑ งานฉาบปูนผนังภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด  
๔.๒ งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๕๐%  
๔.๓ งานร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%  
๔.๔ งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๙๐%  
๔.๕ งานเดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๙๐%  
๔.๖ งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๕      จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
๕.๑ งานกระเบื้องพื้น – ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด  
๕.๒ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด  
๕.๓ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ ๒๕%  
๕.๔ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด  
๕.๕ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%  
๕.๖ งานติดตั้งเครื่องระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๙๐%  
๕.๗ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%  
๕.๘ งานติดตั้งชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๙๐ %  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๖      จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
๖.๑ งานทาสีฝ้าเพดานและผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด  
๖.๒ งานติดสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด  
๖.๓ งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด  
๖.๔ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จทั้งหมด  
๖.๕ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ ๗๕%  
๖.๖ พื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จทั้งหมด  
๖.๗ งานรางม่าน แล้วเสร็จ  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗

(งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๗.๑ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ

๗.๒ งานติดตั้งราวกันกระแทก แล้วเสร็จ

๗.๓ งานติดตั้งและเชื่อมต่อระบบต่างๆ ที่เหลือทั้งหมด


๗.๔ งานทดลองอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดและงานอื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด


๗.๕ งานทำความสะอาดพื้นที่และส่งมอบ


๗.๖ ส่งแบบ AS-BUILT และแผ่น CD


ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามรูปแบบรายการ และเงื่อนไขต่าง ๆ กำหนดตามสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๑๕๐ วัน รวม ๗ งวด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ อัมพรพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอดิษฐ์ โชติพานิช)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวจุฬารักษ์ สุขศรีสวัสดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสรายุทธ แสงเทพ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน