

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานก่อสร้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	ยผจ.ชบ. 05/2566				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	ชั้น	พื้นที่อาคาร ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2566				
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ วันที่	31 สิงหาคม 2566				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2 / ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563						
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	750,000.00				
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	-				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		750,000.00				
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		750,000.00				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ที่ 456/2566

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางอรรณ เหล่าอารีย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชिरศักดิ์ ปานะกุล)

ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกีฏไญ ก้อนกัน)

พนักงานโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ประเภทงาน งานก่อสร้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ชบ. 05/2566

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	578,958.23	
2	เงินล่วงหน้า 0.00%		
3	เงินประกันผลงาน 0.00%		
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%		
	FACTOR F = 1.3087	178,724.41	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	757,682.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ	750,000.00	
	(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....นางอรรณ เหล่าอารีย์.....ประธานกรรมการ

(นางอรรณ เหล่าอารีย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....นายวิรัชดี ปานะกุล.....กรรมการ

(นายวิรัชดี ปานะกุล)

ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....นายภิญโญ ก้อนก้น.....กรรมการ

(นายภิญโญ ก้อนก้น)

พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

แบบปร. 4(ก)

ประมาณราคา งานก่อสร้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้น2 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

ยผจ.ชบ. 05/2566

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้น2 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี								
	งานหล่อคาน,ราวบันได,ราวกันตก,ทางเชื่อม ชั้น2								
	- เสาเหล็กกล่อง 75x75 x23 มม.	290.41	กก.	36.50	10,599.97	10.00	2,904.10	13,504.07	คำนวณสามารถปรับได้
	- อะไหล่เหล็กกล่องขนาด 50x100x2.3 มม.	240.48	กก.	36.50	8,777.52	10.00	2,404.80	11,182.32	ตามความเหมาะสมกับ
	- จันทันเหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.	585.96	กก.	36.50	21,387.54	10.00	5,859.60	27,247.14	สภาพหน้างานจริง
	- แปลงเหล็กตัวซีขนาด 75x45x15x2.3 มม.	864.50	กก.	36.50	31,554.25	10.00	8,645.00	40,199.25	
	- แผ่นหลังคาเหล็กซีที เหล็กซีที เหล็กซีที ขนาด 0.47 มม.	223.20	ตร.ม.	380.00	84,816.00	70.00	15,624.00	100,440.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส 6" พร้อมอุปกรณ์	36.00	ม.	950.00	34,200.00	-	-	34,200.00	รวมค่าแรง
	- ท่อระบายน้ำสแตนเลส 4" พร้อมอุปกรณ์	24.00	ม.	750.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวกันตกสแตนเลส	72.00	ม.	3,500.00	252,000.00	-	-	252,000.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กเหล็กขนาด 150x150x6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	20.00	ชุด	178.00	3,560.00	-	-	3,560.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีกันสนิม	169.00	ตร.ม.	60.00	10,140.00	35.00	5,915.00	16,055.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง งานหลังคา,ราวบันได,ราวกันตก				475,035.28		41,352.50	516,387.78	
2	งานพื้นทางเดิน - พื้นทางลาด								
2.1	พื้นทางลาด								
	- คอนกรีต f'c=240 ksc.(CUBE)	8.80	ลบ.ม	2,102.80	18,504.64	327.00	2,877.60	21,382.24	
	- เหล็กไวรเมช 20x20 มม. ขนาด 4 มม.	32.00	ตร.ม.	46.50	1,488.00	5.00	160.00	1,648.00	
	- ค่าประกอบแบบ	3.50	ตร.ม.	-	-	139.00	486.50	486.50	
	- ตะปู	1.44	กก.	46.76	67.33	-	-	67.33	
	- แบบ	4.80	ตร.ม.	450.00	2,160.00	-	-	2,160.00	

ลงชื่อ.....*Wanwan*.....ประธานกรรมการ
(นางอรรณพ เหล่าอารีย์)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
(นายวิจิตรศักดิ์ ปานะกุล)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
(นายบุญญ์ ก่อนกัน)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

แบบปร. 4(ก)

ประมาณราคา งานก่อสร้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้น2 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

ยผจ.ชบ. 05/2566

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.2	พื้นทางเดินคอนกรีตหนา 5ซม.พร้อมขัดยา								
	- คอนกรีต f'c=240 ksc.(CUBE)	5.60	ลบ.ม.	2,102.80	11,775.68	327.00	332.60	12,108.28	
	- เหล็กไวรเมช 20x20 มม.หนา 4 มม.	112.00	ตร.ม.	46.50	5,208.00	5.00	117.00	5,325.00	
	- ค่าประกอบแบบ	3.60	ตร.ม.	-	-	139.00	142.60	142.60	
	- ตะปู	1.08	กก.	46.76	50.50	-	-	50.50	
	- แบบ	3.60	ตร.ม.	450.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง งานพื้นทางเดิน - พื้นทางลาด				40,874.16		4,116.30	44,990.46	
3	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น LED 18W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	จุด	750.00	7,500.00	115.00	1,150.00	8,650.00	
	- สวิตช์ไฟ แบบมีหน้าปกกันน้ำ(เดิน2ทาง)	2.00	จุด	350.00	700.00	115.00	230.00	930.00	
	- เดินสายไฟระบบไปให้ร้อยท่อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าของค่าแรง
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				16,200.00		1,380.00	17,580.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้างโรงจอดรถโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี				532,109.43		46,848.80	578,958.23	

หมายเหตุ : - ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชลบุรี เดือนกรกฎาคม ปี 2566

- บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเป็นการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางอรรณพ เหล่าอารีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิรัชศักดิ์ ปานะกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปัญญา ก้อนกัน)